

生コンクリート 価格表

(消費税別)

2009年 2月 1日

大津生コンクリート協同組合 甲賀支部

滋賀南西部生コン販売協同組合 甲賀営業所

滋賀県甲賀市水口町梅が丘6-21

電話 0748-62-7705

FAX 0748-62-9175

普通コンクリート（粗骨材最大寸法20mm）							早強セメント
呼び強度 （ N/ mm ² ）	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 円/ m ³						
	8cm	10cm	12cm	15cm	18cm	21cm	
18	15,000	15,100	15,200	15,450	15,850	16,200	＋ 1,200
21	15,400	15,500	15,600	15,850	16,300	16,650	＋ 1,300
24	15,850	16,000	16,100	16,300	16,850	17,200	＋ 1,430
27	16,300	16,500	16,600	16,900	17,550	17,950	＋ 1,590
30	16,900	17,150	17,300	17,600	18,300	18,900	＋ 1,670

普通コンクリート（粗骨材最大寸法15mm）については、20mm配合に1,000円プラスとなります。

普通コンクリート（粗骨材最大寸法40mm）							早強セメント
呼び強度 （ N/ mm ² ）	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 円/ m ³						
	5cm	8cm	10cm	12cm	15cm		
18	14,550	14,750	14,800	14,900	15,100	+ 1,100	
21	14,900	15,100	15,200	15,300	15,500	+ 1,200	
24	15,300	15,500	15,600	15,750	15,900	+ 1,330	
27	15,800	15,950	16,050	16,200	16,500	+ 1,490	
30	16,300	16,550	16,700	16,850	17,450	+ 1,570	

※配合修正の場合、別途料金を申し上げます。

舗装コンクリート（粗骨材最大寸法20mm）				（粗骨材最大寸法40mm）			
呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	16,900	+ 1,670	曲げ4.5	2.5	16,350	+ 1,650
	6.5	18,300	+ 1,670		6.5	17,500	+ 1,650

(注)曲げコンクリートのスランプ2. 5cmは、工場引取価格です。

高性能減水剤コンクリート

(粗骨材最大寸法、20mm以下)			
(N/mm ²)	スランプcm	単 価	早強セメント
24	8～12	16,600	+ 1,430
	15～18	17,350	
	19～21	17,700	
27	8～12	17,100	+ 1,590
	15～18	18,050	
	19～21	18,450	
30	8～12	17,900	+ 1,670
	15～18	18,900	
	19～21	19,500	
33	8～12	18,800	+ 1,720
	15～18	20,000	
	19～21	20,500	
35	8～12	19,400	+ 1,750
	15～18	20,700	
	19～21	21,300	
36	8～12	19,800	+ 1,770
	15～18	21,150	
	19～21	21,750	
40	8～12	20,950	+ 1,830
	15～18	22,400	
	19～21	23,100	
42	8～12	22,150	
	15～18	23,900	
	19～21	24,900	
45	8～12	23,350	
	15～18	25,400	
	19～21	26,700	
50	8～12	24,950	
	15～18	27,400	
	19～21	29,100	
55	8～12	27,350	
	15～18	30,400	
	19～21	32,700	
60	8～12	28,950	
	15～18	32,400	
	19～21	35,100	

※スランプ23cmは+500、60N/mm²以上は要相談となります。

モ ル タ ル

セメント	容積比	普通・高炉	早 強
300	1 : 5	15,850	16,450
350		16,700	17,400
400		17,600	18,400
420	1 : 4	17,950	18,800
450		18,450	19,350
500		19,350	20,350
530	1 : 3	19,850	20,950
550		20,200	21,300
600		21,100	22,300
650		21,950	23,250
700	1 : 2	22,850	24,250
1000	1 : 1	27,900	29,900

軽量コンクリート

軽量1種、単位容積質量1.85t/m ³		
(N/mm ²)	普通・高炉	早 強
15	23,800	24,860
16	24,100	25,220
18	24,400	25,600
21	24,900	26,200
24	25,600	27,030
27	26,100	27,690
30	26,600	28,270

山間料金（1 m³につき加算）

◎野洲川ダム方面	I. 鈴鹿スカイライン旧料金所より上	1,000 円以上
	II. 四日市土山線ダムゲートから奥	500 //
	III. うぐい川方面(桜口より上)	500 //
	IV. 支線(両側)に入った時	500 //
	V. 営林署の山間	2,000 //
◎大原ダム方面	I. 那須谷、峰越谷	500 //
	II. 流谷、白石谷	500 //
◎杉谷方面	I. 県道より(1km以上)	500 //
◎甲西、石部方面	I. 十二坊方面	500 //
	II. 阿星林道方面入り口より	500 //
◎信楽方面	I. 神山、新田方面	1,000 //
	II. 田代、畑方面	1,000 //
	III. 多羅尾御木峠より上	1,000 //

※上記の地域が対象となりますが現場の諸条件を考慮し料金については都度相談させていただきます。

特 殊 料 金 表

種 類		内 容			料 金					
発泡コンクリート		エアー連行剤別添加			1 m ³ につき加算	3,000				
水中コンクリート		水中コンクリート用混和剤			1 m ³ につき加算	3,000				
攪拌料		配合修正に関係なく			1 m ³ につき加算	500				
パーライト(スカイ)モルタル		普通モルタル配合で受注、現場添加混練した場合			1 m ³ につき加算	3,300				
プラント使用料		膨張材、防水材等			1 m ³ につき加算	300				
プラント側投入手数料		液体			別途御相談					
(原則として混和剤取扱者が行う)		粉体			別途御相談					
内割り使用の場合		CSA等、普通セメントに対して内割り使用の場合			単価変更せず					
給水価格		8t～10t車			1車につき	12,000				
		4t車			1車につき	8,500				
出荷予約 キャンセル料		前日15時以降キャンセルの場合			50m ³ ～100m ³ 未満	150,000				
					100m ³ 以上	300,000				
		当日キャンセルの場合			50m ³ ～100m ³ 未満	250,000				
					100m ³ 以上	500,000				
打設途中のキャンセル料						実費計算				
夜間打設割増料 ※夜間キャンセル料 (打設当日17時以降 中止の場合、各基本 料を申し受けます)		19時～22時		10m ³ 未満	基本料	200,000	割増料m ³	3,000		
				10m ³ ～50m ³ 未満	〃	250,000	〃	3,000		
				50m ³ ～100m ³ 未満	〃	300,000	〃	3,000		
				100m ³ ～150m ³ 未満	〃	350,000	〃	3,000		
				150m ³ ～200m ³ 未満	〃	400,000	〃	3,000		
				200m ³ 以上	〃	450,000	〃	3,000		
		22時～翌朝		10m ³ 未満	〃	400,000	〃	3,000		
				10m ³ ～50m ³ 未満	〃	500,000	〃	3,000		
				50m ³ ～100m ³ 未満	〃	600,000	〃	3,000		
				100m ³ ～150m ³ 未満	〃	700,000	〃	3,000		
				150m ³ ～200m ³ 未満	〃	800,000	〃	3,000		
				200m ³ 以上	〃	900,000	〃	3,000		
				休日割増料		100m ³ 以下	〃	100,000	〃	1,000
						100m ³ 以上	〃	100,000	〃	500
早朝割増料 (午前8:00時までの工場発出荷)				〃	100,000	〃	1,000			
ポンプ車の戻しコンクリート受け					1台につき	20,000				
生コンクリート残コン処理費					1台につき	15,000				
特殊コンクリート残コン処理費 パーライト、発泡、水中、軽量コン、及び特殊混和(材、剤)					1台につき	20,000				
空 積 運 賃		積 載 量		大型車	小型車	◎小型車納入は本表価格に 2,000円/m ³ 加算と致します。				
		3.0m ³ 以上		0	0					
		2.5m ³ ～3.0m ³ 未満		1,000	0					
		2.0m ³ ～2.5m ³ 未満		2,000	0					
		1.5m ³ ～2.0m ³ 未満		3,000	0					
		1.0m ³ ～1.5m ³ 未満		4,000	3,000					
1.0m ³ 未満		5,000	4,500							
◎高速道路生コン管理料					1 m ³ につき加算	1,000				
◎工場渡し(ユーザーの引取り)の場合					1 m ³ につき加算	▲700				
◎価格表以外の特注品及び特殊配合につきましては、ご相談をお願い致します。										
◎セメント量指定の場合は、(JIS A 5308)の内容に伴わないのでモルタル以外の、価格は設定しておりませんので、御相談の上、呼び強度に相当する配合にて御使用をお願い申し上げます。										
◎特殊混和(材、剤)使用の場合は、現場にて残コン排水処理をお願い申し上げます。										
◎現場到着後、1時間以上荷下し時間を要する場合は、別途費用を申し受けます。										

コンクリート強度の気温による補正期間表

期間 セメントの種類		10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月				
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
		旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬	旬		
早強 PC		0	3					6					3					0						
普通 PC		0	3			6									3			0						
高炉 B種		3		6																	6		3	

※————— この期間中に高炉B種で打設の場合は、28日以上養生期間が必要です。
※期間平均気温の資料は、彦根地方気象台の統計資料による。

代行試験料金表

項目	種類	内容	単位	料金
1	現場代行試験	1台の運搬車から試験採取する場合 スランプ、空気量、圧縮6本以内	1セット	10,000
		JASS5T-603適用により3台の運搬車から試験採取する場合 各 スランプ、空気量 構造体用圧縮2本以内	1セット	20,000
		” 2, 3回目(スランプ、空気量なし)	1セット	16,000
		上記以外の試験及び供試体の追加は4 追加試験料による	—	—
		スランプ 空気量	1セット	5,000
		スランプフロー 空気量 圧縮6本以内	1セット	15,000
		スランプ 空気量 曲げ6本以内	1セット	28,000
		塩分試験(カンタブ込み)	1回	2,000
		塩分試験(書類作成費)	1セット	1,500
2	工場採取試験	スランプ 空気量 圧縮6本	1セット	8,000
		スランプフロー 空気量 圧縮6本	1セット	13,000
		スランプ 空気量 曲げ6本	1セット	26,000
3	試し練り	スランプ 空気量 圧縮6本	30ℓ1バッチ	30,000
		スランプフロー ”	30ℓ1バッチ	35,000
		スランプ 空気量 圧縮6本	40ℓ1バッチ	35,000
		スランプフロー ”	40ℓ1バッチ	40,000
		スランプ 空気量 圧縮6本	50ℓ1バッチ	40,000
		スランプフロー ”	50ℓ1バッチ	45,000
		スランプ 空気量 曲げ6本	1セット(2バッチ必要)	75,000
4	追加試験料	スランプ試験	1回	1,000
		スランプフロー試験	1回	3,000
		空気量試験	1回	1,000
		圧縮供試体	1本	1,000
		圧縮供試体SF入り	1本	1,500
		曲げ供試体	1本	4,000
		Vロート試験(試験装置賃料は除く)	1試験	4,000
		U型充填試験(試験装置賃料は除く)	1試験	4,000
5	試験の為の現場(工場)試験待機料(1人、1H単位)		1H	3,000
6	現場内搬入持ち込み料 供試体現場養生持ち込み、供試体3本/セット		1セット	3,000
7	ブリーディング試験 1配合4H迄 4Hを超える場合は、(⑤の試験待機料追加)		1試験	20,000
8	封かん養生 供試体3本/セット		1セット	1,500
9	キャッピング又は 供試体研磨料	片面	1本	800
		両面	1本	1,600
10	持ち込み供試体 (圧縮強度試験)	コンクリート	1本	1,000
		ミルクコア	1本	1,000
11	プラント静荷重検査料 一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)		1式	300,000
12	プラントミキサー練り混ぜ性能試験一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)		1式	150,000
13	外部試験場持ち込み 供試体3本の試験料を含む追加供試体試験1本につき¥1,300増		3本セット	11,600
14	曲げ靱性試験料		1本	22,000
15	現場管理文書料(管理図作成等)		1件	10,000
16	単位水量の測定(エアメーター法)		1回	20,000
17	材料試験料(骨材、水、セメント)定期検査以外			実費